

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างขุดลอกห้วยปู่โตน บ้านน้ำเลาใต้ หมู่ ๖ ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 501,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

- จ้างขุดลอกห้วยปู่โตน บ้านน้ำเลาใต้ หมู่ ๖ ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย
๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า ๑๓,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 494,054.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจรงค์ เรือนมูล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายคเชนทร์ ชื่นบาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
6.3 นายอนันต์ กัณกา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปราคากลาง ค่าขุดลอก

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สํารวจและออกแบบ สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประเภท.....ขุดลอก.....

โครงการขุดลอกห้วยปู่โตน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 6.00 - 8.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 - 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร


หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,450 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเลาใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานขุดลอก	366,022.00	1.3375	489,554.43	
	ป้ายชื่อโครงการ	4,500.00		4,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,054.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			494,054.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าสิบลบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายจรัล เรือนมูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายชเรนทร์ ชื่นบาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายอนันต์ กันกา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ



(นายอนุวัช วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

16 มิ.ย. 2560

ราคากลางค่าขุดลอก

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....สำรวจและออกแบบ.....สำนัก/กอง.....ช่าง.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.....

โครงการขุดลอกห้วยปู่โต้น ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 6.00 - 8.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 - 4.00 เมตร ขาว 1,250 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,450 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเลาใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องควาง จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่.....เดือน.....มิถุนายน.....พศ.....2560.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดลอก								
1	วางป่า	5,000.00	ตร.ม.	-	-	1.22	6,100.00	6,100.00	ราคาน้ำมันดีเซล
2	งานดินขุดลอก	13,450.00	ลบ.ม.	-	-	26.76	359,922.00	359,922.00	25.65 บาท / ลิตร
3	งานดินขนทิ้งระยะทาง 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							366,022.00	
4	หมวดงานอื่นๆ								
	ป้ายโครงการ								
	ตัวหนังสือสติกเกอร์	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	แผ่นเรียบเหล็กขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.5 มม.	1.00	แผ่น	398.00	398.00	-	-	398.00	
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม.	1.00	ท่อน	189.26	189.26	-	-	189.26	
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมคี่ขนาด 1" x 2" หนา 2.3 มม.	2.00	ท่อน	460.00	920.00	-	-	920.00	
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.	1.00	ท่อน	518.69	518.69	-	-	518.69	
	ค่าแรงตัดประกอบเชื่อมเหล็กรูปทรง	55.24	กก.	-	-	14.00	773.36	773.36	
	น็อคเกลียว ขนาด 2 หุน ขาว 4 นิ้ว	4.00	ตัว	5.00	20.00	-	-	20.00	
	ค่าแรงทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	8.50	ตร.ม.	-	-	-	30.00	255.00	
	สีกันสนิม ขนาด 0.90 ลิตร	1.00	กระป๋อง	110.00	110.00	-	-	110.00	
	สีน้ำมัน ขนาด 0.90 ลิตร	1.00	กระป๋อง	110.00	110.00	-	-	110.00	
	ทินเนอร์ ขนาด 2.10 ลิตร	1.00	กระป๋อง	149.53	149.53	-	-	149.53	
	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	0.21	ลบ.ม.	-	-	398.00	83.58	83.58	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.00	ถุง	125.23	125.23	-	-	125.23	
	ทรายหยาบ	0.12	ลบ.ม.	364.49	43.74	-	-	43.74	
	หินย่อยเบอร์ 1	0.23	ลบ.ม.	392.52	90.28	-	-	90.28	
	รวม							4,286.67	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							280.44	
	รวมค่าก่อสร้างป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น							4,567.11	
	ขออนุมัติเพียง							4,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายจรงค์ เรือนมูล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเชนทร์ ชื่นบาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนันต์ กัณกา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

Op! (Signature)

นายอนุวัช วงศ์วรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

16 มิ.ย. 2560